

2026 적정 공사기간 확보를 위한 가이드라인 — 핵심 요약

국토교통부 기술혁신과 · 2025.12.31. 개정 (2026.01) · 원문 197면 | 근거: 「건설기술 진흥법」 제45조의2 및 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」 (국토부 고시 제2024-1021호)

1. 개요 및 법적 근거

- 목적 발주청이 공사의 품질·안전·경제성을 확보하도록 적정 공사기간을 산정·조정하는 세부기준 제공
- 산정 의무 2021.9.17.부터 공공·민간 건설공사 발주자에게 적정 공사기간 산정 의무 부여
- 적정성 심의 총공사비 **100억 원(사·군·구 50억 원) 이상** 공사는 공사기간 적정성 심의 절차 의무
- 산정근거 명시 2021.12.24.부터 입찰 관련 서류에 공사기간 산정근거 명시(일괄·기술제 안입찰 등은 제외 가능)
- 총사업비 협의 실시설계 완료 후 '적정 공사기간 검토결과'를 포함해 사업기간 협의

2. 발주자의 역할

- 공사 규모·난이도·특성, 지역여건, 주 52시간 근무 등을 고려한 작업일수 기반으로 적정 공사기간 설정
- 공사 발주 이전에 **서면 검토 절차** 확보
- 단위작업별 생산성·공사기간·지체요인 등 **실적자료 축적·분석**
- 단계별 확보: 기획 → 조사·설계 → 발주준비 → 입찰·계약 → 시공
- 발주청 책임·불가항력(폭염·악천후 등) 사유 시 **공사기간 연장·계약금액 조정**

3. 공사기간 산정 4대 구성요소

공사기간 = ① 준비기간 + ② 비작업일수 + ③ 작업일수 + ④ 정리기간

- ① 준비기간 설계도서 검토, 안전관리계획서 승인, 하도급 선정, 측량, 가설건물 설치, 자재·장비 조달 등 착공 준비 **공동주택 45일** **고속도로 180일** **철도 90일**
- ② 비작업일수 = A(기상 비작업) + B(법정공휴일) - C(중복), $C = A \times B \div \text{달력일수}$. 월 비작업일수가 주 40시간 기준(**월 8일**)보다 작으면 8일 적용
- ③ 작업일수 공종별 수량 시공에 필요한 총일수. $\text{작업일수} = \text{작업수량} \div \text{1일 작업량}$ (부록4·실적치·표준품셈 활용). 1일 8h·주 40h 준수 원칙
- ④ 정리기간 준공검사 준비·현장정리. 주요공종 완료 후 **준공 전 1개월 범위**에서 계상, 비작업일수는 미계상

4. 산정 절차 (주공정 CP 기준)

공종별 공사기간 = 작업일수 + 비작업일수

공사기간 = 준비기간 + CP 공종별 공사기간 합 + 정리기간

산출 예시 준비 60일 + CP 공종 합 452일(철거75·철골154·철근콘크리트103·마감120) + 정리 30일 = **542일(약 17.8개월)**

5. 산정근거의 적정성 검토

- 산정값(A)과 **실적 공사기간(B)** 비교 — B는 부록5 산정공식(회귀분석) 또는 최근 5년 동종공사 평균
- A가 B의 **±20% 범위를 벗어나면 재검토**(필요 시 전문가 활용)
- 100억 미만 공사는 전문가 자문회의로 적정성 검토 가능

6. 부록 구성 (실무 참조 데이터)

① 법정 공휴일수(2026~2035) ② 작업제한 기상조건 ③ 기상·지역별 비작업일수(2015~2024) ④ 1일 작업량 ⑤ 시설물별 공사기간 산정공식

⑥ 시공조건 명시 항목 예시 ⑦ 공사기간 변경 실비 산정